

## LISTA DE CANTITATI

**Lucrări de amenajare spații hală și birouri pentru desfășurarea activităților  
specifice la sediul din Agigea al Reprezentanței RAR CONSTANȚA**

### 1. CANAL REVIZIE SI STAND ITP

1	RCSB13B	99	M	224.00
TAIEREA PLACILOR SAU A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT CU GROSIMEA PESTE 15 CM				
2	RPCB18D	99	M CUB	8.02
DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, CU MIJLOACE MANUALE, PLACI PREFABRICATE <15 CM GROSIME				
3	TR11AA05C3	82	TONE	28.07
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-USOARE IN BULGARI, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3				
4	TRA01A20P	82	TONE	28.07
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM				
5			M CUB	20.85
SAPATURA DE PAMINT MANUALA IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU MALURI NESPRIJINITE *				
6	TSC35C12	82	SUTE MC	0.21
EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE 0,5-0,99MC.ROCI.T.SI F.TARI PIN.LA 25KG LA DIST.DE 21-30M				
7	TRA01A20P	82	TONE	45.04

**TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM**

---

<b>8</b>	<b>CG32A</b>	<b>99</b>	<b>M CUB</b>	<b>4.81</b>
<b>UMPLUTURI IN STRATURI COMPACTATE CU MIJLOACE MAN. EXECUTATE CU ARGILE</b>				
<hr/>				
<b>9</b>	<b>DA06A2</b>	<b>82</b>	<b>M CUB</b>	<b>1.60</b>
<b>STRAT AGREG NAT(NISIP)CILINDR CU FUNCT REZIST FILTRANT IZOL AERISIRE ANTCAP CU ASTERNERE MANUALA</b>				
<hr/>				
<b>10</b>	<b>TRA01A10</b>	<b>82</b>	<b>TONE</b>	<b>2.88</b>
<b>TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 10 KM.</b>				
<hr/>				
<b>11</b>	<b>8000493</b>		<b>MP</b>	<b>29.31</b>
<b>FOLIE HIDROIZOLANTA DIN PVC 0.45MM (MP)</b>				
<hr/>				
<b>11</b>	<b>RCSE40A</b>	<b>02</b>	<b>MP</b>	<b>29.31</b>
<b>STRATURI IZOLATOARE DIN : FOLIE PVC</b>				
<hr/>				
<b>12</b>	<b>ACA11D1</b>	<b>82</b>	<b>M</b>	<b>52.00</b>
<b>MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110</b>				
<hr/>				
<b>13</b>	<b>ACA11C1</b>	<b>82</b>	<b>M</b>	<b>27.00</b>
<b>MONTARE TEAVA PVC TIP 3(M) IN PAMINT,IN EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 75</b>				
<hr/>				
<b>15</b>	<b>CB01B</b>	<b>99</b>	<b>MP</b>	<b>69.44</b>

**COFRAJE SCANDURI RASIN IN CONSTR.APEDUCTELOR,CANA-LELOR SI ANEXELOR INCLUSIV SPRIJINIRILE**

16	CC02G1	82	KG	2890.00
<b>MONTARE ARMATURI LA CONSTRUCTII GR.25 CM -DIAFRAGME DIN OTEL BETON FASONAT SI PLASE SUDATE</b>				
17	TRA02A10	82	TONE	2.89
<b>TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.</b>				
18	CL18A	99	KG	3624.00
<b>CONF.MET.MONTATE APARENT -PARAPETI SI PANOURI PTR.BALCON</b>				
19	TRA02A10	82	TONE	3.64
<b>TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.</b>				
21	CA02C1	82	M CUB	28.41
<b>TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO A CONSTR CU GROS &lt;30CM</b>				
22	TRA06A10	82	TONE	73.16
<b>TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST. =10KM</b>				
23	RPCJ03A	99	MP	51.00
<b>REP.TENC.INT.BRUTE LA PERETI DIN ZIDARIE SAU BET.DE 2,5CM GROS.CU MORT.DE VAR MARCA M-10 T</b>				
26	CI06G1	82	MP	64.60

**PLACAJ FAIANTA SI GRESIE CU PLACI DE CULORI SI DESENE DIFERITE  
CU ADEZIV**

---

27	TRB05A12	82	TONE	1.65
----	----------	----	------	------

**TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE  
COMODE SUB 25 KG DISTANTA 20M**

---

28	TRA02A10	82	TONE	1.65
----	----------	----	------	------

**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU  
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.**

---

31	ATD41XC	93	BUCATA	166.00
----	---------	----	--------	--------

**GAURIRE BETON CU ROTOPERCUTANTA CU DIAMETRUL SUB 12 MM**

---

34	RPCR42B1	82	MP	6.30
----	----------	----	----	------

**VOPSIREA IN CUL.DE ULEI A CONF..METALICE IN 3STR.\***

---

35	DC03A1	82	BUCATA	166.00
----	--------	----	--------	--------

**ANCORE CHIMICE PRINDERE CORNIER si ARMATURA**

---

## **2. ARHITECTURA**

---

1	49		ORE	80.00
---	----	--	-----	-------

**DEZAFECTARE FRONT DE LUCRU(DEFACERE,MUTARE MOBILIER)**

---

2	H1B16G	82	MP	253.00
---	--------	----	----	--------

**PROTEJAREA SUPRAFETELOR(MOBILIER+PARDOSEALA)CU FOLIE PVC**

---

<b>3</b>	<b>RPAA55B</b>	<b>02</b>	<b>BUCATA</b>	<b>3.00</b>
----------	----------------	-----------	---------------	-------------

**DEMONTAT USA ACCES CU RECUPERARE**

---

<b>4</b>	<b>RPCT29A1</b>	<b>82</b>	<b>MP</b>	<b>9.90</b>
----------	-----------------	-----------	-----------	-------------

**DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA**

---

<b>5</b>	<b>RPCT01A1</b>	<b>82</b>	<b>MP</b>	<b>3.90</b>
----------	-----------------	-----------	-----------	-------------

**DEMOLAREA PERETILOR DESPARTITORI \***

---

<b>6</b>	<b>CMTA21B1</b>	<b>02</b>	<b>M</b>	<b>5.20</b>
----------	-----------------	-----------	----------	-------------

**PRACTICARE GOL USA CU FOARFECA ELECTRICA ROTATIVA - TAIERE LA POZITIE**

---

<b>7</b>	<b>RPAA56A</b>	<b>02</b>	<b>BUCATA</b>	<b>4.00</b>
----------	----------------	-----------	---------------	-------------

**MONTAT USA ACCES 1 CANAT CU PROTECTIE LA EFRACITIE**

---

<b>8</b>	<b>CL13XA</b>	<b>93</b>	<b>MP</b>	<b>2.24</b>
----------	---------------	-----------	-----------	-------------

**GRILAJE METALICE,GATA CONF.LA FEREAȘTRA**

---

<b>9</b>	<b>00106D011</b>	<b>02</b>	<b>MP</b>	<b>5.00</b>
----------	------------------	-----------	-----------	-------------

**PLACARE CERAMICE CU FAIANTA LA PERETI**

---

10	QCD01A21	99	MP	29.00
<b>PERETI GIPSCARTON 1 STR.PL.NORMALA GKB 12.5MM\ MONT.CW 75\ D=60CM\ GR.P=100MM\ H.MAX=3.75M\ W111</b>				
11	CK25A	02	MP	2.10
<b>USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORII,IN ZID UN CANAT CU SUPR.TOC &lt;7MP INCLUSIV</b>				
12	RPCQ12B	02	MP	4.70
<b>PANOU PVC TIP VITRALIU</b>				
13	RCSJ04C	99	MP	184.00
<b>REPARATII FISURI SI CRAPATURI LA PERETI</b>				
14	RPCU08C	99	MP	184.00
<b>AMORSA DE FIXARE SI LEGATURA CU STRATUL SUPORT</b>				
15	CF10C1	82	MP	202.00
<b>REPARATII CU GLET DE IPSOS CT126 LA PERETI SI TAVANE</b>				
16	CF10D1	82	MP	202.00
<b>GLET DE FINISAJ LA PERETI CU CT 127</b>				
17	H1B17C	82	MP	202.00
<b>SLEFUIRE PERETI SI TAVANE CU SMIRGHEL PENTRU INDEPARTAREA IMPURITATILOR</b>				
18	RPCU08D	02	MP	612.00

**AMORSA CONTRA IMPURITATILOR LA PERETI**

---

19	RPCU08D	02	MP	612.00
----	---------	----	----	--------

**AMORSA ALB LA PERETI**

---

20	RCSR08A	02	MP	612.00
----	---------	----	----	--------

**ZUGRAVELI LAVABILE, LA PERETI SI TAVANE, IN 2STR.,,**

---

21	CD22A	02	MP	253.00
----	-------	----	----	--------

**TAVANE SUSPENDATE CU PLACI ACUSTICE DE 600 X 600 MM PE CAROIAJ**

---

22	0011600		ORE	9.00
----	---------	--	-----	------

**DEMONTARE OBIECTE SANITARE**

---

23	RPSC24A	99	BUCATA	2.00
----	---------	----	--------	------

**MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT**

---

24	EI01XE	91	BUCATA	4.00
----	--------	----	--------	------

**DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU DIN METALIC CU AUTOFREZARE CU  
DIAMETRUL PESTE 8MM**

---

25	4201561		BUCATA	2.00
----	---------	--	--------	------

**ARMATURA REZERVOR WC MONTAT PE OBIECT (ROBIN.CU PLUTIT)**

---

26	SC18A4	82	BUCATA	2.00
----	--------	----	--------	------

**CAPAC VAS WC**

---

27	733620A		BUCATA	2.00
----	---------	--	--------	------

**RACORD FLEXIBIL, D= 3/8"**

---

28	6621595		BUCATA	2.00
----	---------	--	--------	------

**RACORD BURDUF**

---

29	4203260		BUCATA	2.00
----	---------	--	--------	------

**VENTIL SCURGERE REZERVOR WC 1 1/4 ALAMA S9610**

---

24	RPSC21C	99	BUCATA	2.00
----	---------	----	--------	------

**MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC.-(INCL. PT. HANDICAPATI) - PIEDESTAL**

---

27	EI01XE	93	BUCATA	4.00
----	--------	----	--------	------

**DIBLURI SI PUNCTE DE FIXARE DIBLU DIN METALIC CU AUTOFREZARE CU DIAMETRUL PESTE 8MM**

---

28	2453823		BUCATA	2.00
----	---------	--	--------	------

**PIEDESTAL LAVOAR P1 PORTELAN ALB C. 1 NI 806**

---

29	SD06A1	82	BUCATA	2.00
----	--------	----	--------	------

**BATERIE AMESTECATOARE,STATIVA,PENTRU LAVOAR AVIND D=1/2 TOLI**

---

30	733620A		BUCATA	4.00
----	---------	--	--------	------

**RACORD FLEXIBIL, D= 3/8"**

---

31	SD11A1	82	BUCATA	4.00
----	--------	----	--------	------

**ROBINET DE TRECERE CU MUFA SI RACORD OLANDEZ PT TEAVA DIN OTEL SI PLUMB CU D=3/8 SAU D=1/2 TOLI**

---

32	4203179		BUCATA	2.00
----	---------	--	--------	------

**VENTIL SCURGERE LAVOAR,BIDEU 1 1/4" FARA RAC. S 411**

---

33	4202773		BUCATA	2.00
----	---------	--	--------	------

**SIFON ALAMA PT.LAVOAR 1 1/4" S 9611**

---

25	RPSC29A	99	BUCATA	2.00
----	---------	----	--------	------

**MONTAREA ETAJERIEI +OGLINDA**

---

35	RPSC32A	99	BUCATA	4.00
----	---------	----	--------	------

**MONT.PORTHIRTIEI,**

---

36	RPSC31A	99	BUCATA	2.00
----	---------	----	--------	------

**MONTAREA SAPUNIEREI,**

---

38	RPCI52H	99	ML	6.00
----	---------	----	----	------

**TEAVA POLIPROPILENA D=110**

---

38	RPCIC51A	99	ML	10.00
----	----------	----	----	-------

**TEAVA POLIPROPILENA D=25**

---

39	RPCH35A1	82	MP	14.09
----	----------	----	----	-------

**PERETI DESPARTITORI CABINE WC-URI DIN HPL SAU GIPSCARON**

---

40	TRA02A10	82	TONE	12.54
----	----------	----	------	-------

**TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU  
AUTOCAMIONUL PE DIST.= 10 KM.**

---

41	TRB05A29	82	TONE	12.54
----	----------	----	------	-------

**TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE  
INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M**

---

42	TRA01A10P	82	TONE	2.50
----	-----------	----	------	------

**TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM**

---

### **3. IMPREJMUIRE**

---

1	RPCT29B1	82	MP	23.05
---	----------	----	----	-------

**DESFACEREA PLACAJELOR DIN PIATRA**

---

2	RPCT45A1	82	KG	150.00
---	----------	----	----	--------

**DESFACEREA IMPREJMUIRILOR METALICE CU RECUP MAT \***

---

3	RCSB28C	02	M CUB	3.42
---	---------	----	-------	------

**DEMOLAREA BETOANELOR VECHI, MANUAL,BETON ARMAT IN  
FUNDATII, PERETI, STALPI ETC.**

---

4	CF01G1	82	MP	2.00
---	--------	----	----	------

**TENC.INTER.DRISC.LA PERETI EXECUT.MANUAL PE BETON  
INCL.GLISANTE CU MORTAR M10-T DE 1 CM.EXCL.SCHELA**

---

<b>5</b>	<b>CH1C</b>	<b>02</b>	<b>MP</b>	<b>2.00</b>
----------	-------------	-----------	-----------	-------------

**PLACAJE DIN PIATRA <5CM GROS.PE SUPR.PLANE, FIX.  
CRAMP.OL.SI MORT.M100T+3CM VAR,SUPR.PLACA<0,20MP/B**

---

<b>6</b>	<b>SVD4A10A</b>	<b>82</b>	<b>TONE</b>	<b>9.41</b>
----------	-----------------	-----------	-------------	-------------

**INCARCARE DIFERITE MATERIALE IN MIJLOACE AUTO**

---

<b>7</b>	<b>TRA01A25P</b>	<b>82</b>	<b>TONE</b>	<b>9.41</b>
----------	------------------	-----------	-------------	-------------

**TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU  
AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM**

---