

Devizul: REFACERE ACOPERIS CLADIRE BIROURI

**Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

| SECTIUNEA TEHNICA |             |   |              |            | SECTIUNEA FINANCIARA |                    |
|-------------------|-------------|---|--------------|------------|----------------------|--------------------|
| Nr                | Simbol      | Capitolul de lucrari  | UM           | Cantitatea | Pretul unitar (Lei)  | Pretul total (Lei) |
| 1                 | RPCH31D%    | Montarea si demontarea schelei pt lucrari de constr.: schele metalice tubulare pt inaltimi peste 7 m incl.streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele         | metru patrat | 250.00     |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Utilaj:    |                      |                    |
| 2                 | MDTC5506025 | Transport utilaj 25 km 90100011 schele metalice tubulare de exterior  | buc          | 2.00       |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Utilaj:    |                      |                    |
| 3                 | RPCT26C1    | Desfacerea învelitorilor din azbociment, eternit, material plastic colorat diferit, plane sau ondulate, așezate pe șipci bătute pe așterea sau direct pe căpriori, inclusiv desfacerea șipcilor, doliilor, paziilor, șorțurilor | mp           | 216.00     |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Utilaj:    |                      |                    |
| 4                 | RPCH32B#    | Desfacere elem componente sarpanta acoperis,inclus sortare mater rezult m   | mp           | 166.00     |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Utilaj:    |                      |                    |
| 5                 | RPCG29C%    | Demolarea peretilor de zidarie din: caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor  | metru cub    | 4.00       |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Utilaj:    |                      |                    |
| 6                 | RPCG05C01%  | Zidarie cu blocuri mici din bet.,cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm gros.,la umpleri de goluri sau ziduri noi in clad. exist.,cu gros. egala sau mai mare de 25 cm,exec.cu mortar marca M 50-Z,din: blocuri din BCA -        | metru cub    | 6.00       |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Utilaj:    |                      |                    |
| 7                 | CF16A01+    | Tencuieli din produse uscate diverse, aplicate manual, pentru suprafete interioare pe suport absorbant (zidarie caramida, BCA) executate unistrat, pe baza de var-ciment  | mp           | 60.00      |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Manopera:  |                      |                    |
|                   |             |   |              | Utilaj:    |                      |                    |
| 7.1               | 20018768    | Amorsa pentru tencuieli   | kg           | 6.00       |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
| 7.2               | 2101127     | Mortar pentru tencuiala universala alba cu aplicare manuala   | kg           | 840.00     |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |
| 8                 | CFB02+.     | Glet aplicat manual pe tencuieli interioare driscuite sau pe suprafeta elementelor de   | mp           | 60.00      |                      |                    |
|                   |             |   |              | Material:  |                      |                    |

|      |          |  |    |            |  |  |
|------|----------|--|----|------------|--|--|
|      |          | beton, pe baza de ipsos, din produse uscate predozate.   |    | Manopera:  |  |  |
|      |          |  |    | Utilaj:    |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 8.1  | 20018828 | Glet ct127   | kg | 288.00     |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 9    | CN04B1   | Vopsitorii la interior și exterior, la pereți și tavane, executate manual, cu vopsea Vinarom...1), pe glet de ipsos existent;  | mp | 60.00      |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Manopera:  |  |  |
|      |          |  |    | Utilaj:    |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 9.1  | 6104351  | Vopsea lavabila pentru exterior  | l  | 15.00      |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 10   | CE27A#   | Sarpante pe scaune din lemn la acoperisuri cu 1...4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere pentru invelitori, pentru Incarcari climatice normale la acoperisuri | mp | 166.00     |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Manopera:  |  |  |
|      |          |  |    | Utilaj:    |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 10.1 | 2904834  | Dulap rasiinos tivit cls B gr. = 48 mm L = 4,00 M s 942  | mc | 0.66       |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 10.2 | 2907904  | Grinda rasiin cls B gr 100/120- 350/350 mm L = 3,00-6,00 m   | mc | 8.93       |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 10.3 | 5886760  | Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 ol 34 s 2111   | kg | 24.90      |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 10.4 | 2900503  | Lemn rot cons rur nec ulm l min 1m D sub min 9cm s4342   | mc | 0.66       |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 11   | CE18A1   | Astereală la învelitori sau la doliile invelitorilor din țiglă și azbociment scinduri din rasiinoase   | mp | 216.00     |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Manopera:  |  |  |
|      |          |  |    | Utilaj:    |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 12   | RMF41A#  | Ignifugarea suprafetelor structurilor din lemn cu solutie aplicata prin pensulare  | mp | 648.00     |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Manopera:  |  |  |
|      |          |  |    | Utilaj:    |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 13   | CE17A#   | Strat suplimentar montat sub invelitori de tigla, placi ondulate sau amprentate strat polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare   | mp | 216.00     |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Manopera:  |  |  |
|      |          |  |    | Utilaj:    |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 13.1 | 2600457  | Folie anticondens  | mp | 248.40     |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 13.2 | 2906959  | Rigle de rasiin.38/58;48/48,48/96 l=3-6m stas 942-80   | mc | 2.29       |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 14   | CE07A#   | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)  | mp | 216.00     |  |  |
|      |          |  |    | Material:  |  |  |
|      |          |  |    | Manopera:  |  |  |
|      |          |  |    | Utilaj:    |  |  |
|      |          |  |    | Transport: |  |  |
| 14.1 | 3642287  | Tabla zincata, stas 2028, 0,50x 650x1000 mm, OL 32-1N  | kg | 108.00     |  |  |

|      |               |  |      |            |  |  |
|------|---------------|--|------|------------|--|--|
|      |               | calitatea I  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 14.2 | 2710403646082 | Panouri din tabla de otel subtire (0,5 mm) amprentata tip tigla, (lindab) z                                | mp   | 248.40     |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 14.3 | 6312345       | Element de fixare - suruburi autofiletantate pentru grinzi usoare si pt lemn tip swt, dimens 4,8x35 lindab | buc  | 1,944.00   |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 15   | CE19B1        | Păzii și streșini pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite profilat                           | m    | 46.00      |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Manopera:  |  |  |
|      |               |  |      | Utilaj:    |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 15.1 | 2903050       | Scandura rasin.cl.c gR = 24mm L = 3-3,5m laT = 16-30cmlung.tiv   | mc   | 0.33       |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 16   | CE31C# (ASIM) | Diverse la acoperiri : Sufit din lambriu protejat cu lazura pentru exterior / vopsea                       | mp   | 42.00      |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Manopera:  |  |  |
|      |               |  |      | Utilaj:    |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 16.1 | 2906959       | Rigla de rasin.38/58;48/48,48/96 L = 3-6m stas 942-80  | mc   | 0.84       |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 16.2 | 5886760       | Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 ol 34 s 2111   | kg   | 8.40       |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 16.3 | 6718390       | Lambriu din lemn de rasinoase protejat cu lazura pt exterior   | mp   | 44.10      |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 17   | CE20A#        | Sisteme de jgheaburi din tabla protejata anticorrosiv  | ml   | 50.00      |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Manopera:  |  |  |
|      |               |  |      | Utilaj:    |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 17.1 | 5836985       | Surub cu cap inecat crestas 4x 60 f1 s 1452  | buc  | 500.00     |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 17.2 | 7110060       | Capac capat jgheab dn 125 maro   | buc  | 3.33       |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 17.3 | 6720451       | Jgheab , semicirculare cu d= 125 mm si l= 4 m  | m    | 52.50      |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 18   | CE22A#        | Sisteme de burlane tip brass din tabla ( protejata anticorrosiv)   | ml   | 54.00      |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Manopera:  |  |  |
|      |               |  |      | Utilaj:    |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 18.1 | 6311718       | Burlan din tabla otel zn la cald protejata cu plastic pt acoperis cu d= 87 mm si l= 3 m                    | m    | 56.70      |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 19   | TRA01A10P     | Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km                               | tona | 5.00       |  |  |
|      |               |  |      | Material:  |  |  |
|      |               |  |      | Manopera:  |  |  |
|      |               |  |      | Utilaj:    |  |  |
|      |               |  |      | Transport: |  |  |
| 20   | TRA02A20      | Transportul rutier al  | tona | 5.00       |  |  |

|    |         |   |     |            |  |  |
|----|---------|---|-----|------------|--|--|
|    |         | materialelor, semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= 20 km. |     | Material:  |  |  |
|    |         |   |     | Manopera:  |  |  |
|    |         |   |     | Utilaj:    |  |  |
|    |         |   |     | Transport: |  |  |
| 21 | Articol | Taxa ecologica  | buc | 1.00       |  |  |
|    |         |   |     | Material:  |  |  |
|    |         |   |     | Manopera:  |  |  |
|    |         |   |     | Utilaj:    |  |  |
|    |         |   |     | Transport: |  |  |

|  |              |
|--|--------------|
| <b>Total ore manopera (ore)</b>        | <b>0.00</b>  |
| <b>Total greutate materiale (tone)</b> | <b>43.81</b> |

|                                 | Material    | Manopera    | Utilaj      | Transport   | Total       |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total Cheltuieli Directe</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

| <b>Alte cheltuieli directe</b>        |         |          |          |        |           |       |
|---------------------------------------|---------|----------|----------|--------|-----------|-------|
| Coeficient                            | Valoare | Material | Manopera | Utilaj | Transport | Total |
| Contributia asiguratorie pentru munca | 2,25%   | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00      | 0.00  |

|                                 | Material    | Manopera    | Utilaj      | Transport   | Total       |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Total Cheltuieli Directe</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
| Cheltuieli indirecte            |             |             |             |             | 0.00        |
| Profit                          |             |             |             |             | 0.00        |

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| <b>Total General fara TVA</b> | <b>0.00</b> |
| <b>TVA (19%)</b>              | <b>0.00</b> |
| <b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>    | <b>0.00</b> |