

Formular F3

Obiectiv: 01 RAR Caras Severin

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Platforma parcare

Categorie: 01 Executie platforma parcare

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
1	RPCB18D#	MC	30,00	materiale manopera utilaj transport	_____
DEMOLARE BETON ARMAT VECHI, DIN PLACI PREFABRICATE, PANA LA 15 CM GROSIME, CU MIJLOACE MANUALE					Total
2	TSC02XC	100MC	3,42	materiale manopera utilaj transport	_____
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATORUL DE 0.21-0.39 MC IN PAMANT CU UMID. NAT. DESCARCAT IN AUTOVEHICUL, TEREN CATEG. I					Total
3	TSA02C1	MC	114,00	materiale manopera utilaj transport	_____
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVAND SUB 1.00 M SAU PESTE 1.00 MLATIME, EXECUTATA FARA SPRIJINIRI, CU TALUZ VERTICAL, LA FUNDATII, CANALE, SUBSOLURI, DRENURI, TREPTE DE INFRATIRE ETC. IN PAMANT NECOEZIV SAU SLAB COEZIV, ADANCIME 0.75 M TEREN TARE					Total
4	AUT4008	ORA	40,00	materiale manopera utilaj transport	_____
COMPACTOR STATIC AUTOPROPULSAT PE PNEURI 10,1-16 TF					Total
5	IFB09C2	MP	760,00	materiale manopera utilaj transport	_____
STRAT DRENANT DIN BALAST, AVAND GROSIMEA DUPA COMPACTARE DE 25 CM					Total
6	20012908	MP	760,00	materiale manopera utilaj transport	_____
FOLIE DE SEPARATIE - PROTECTIE LA UMEZEALA					Total
7	TE05XC	MP	1.520,00	materiale manopera utilaj transport	_____
PLASA DE ARMAT. SUDATA DIN BARE SARMA STNB PENTRU SUST. CONTUR EXCAV. CU SPRIT B.O 6MM CU OCHIURI 100X100 MM DOUA STRATURI					Total
8	CB01A1	MP	380,00	materiale manopera utilaj	_____
COFRAJE PENTRU BETON IN CUZINETI, FUNDATII PAHAR SI FUNDATII DE UTILAJE SIMPLE CU FORME REGULATE DIN PANOURI REFOLOSIBILE CU ASTEREALA DIN					_____

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
	SCANDURI DIN RASINOASE, CU ASTEREALA DIN SCANDURI RASINOASE SCURTE SI SUBSCURTE, INCLUSIV SPRIJINIRILE			transport	
				Total	
9	AcE202A03	M	60,00	materiale	
				manopera	
	RIGOLA PLUVIALA PENTRU EVACUAREA EXCESULUI DE APA EXTERIOR TRAFIC INTENS			utilaj	
				transport	
				Total	
10	CA01A1	MC	114,00	materiale	
				manopera	
	TURNAREA BETONULUI SIMPLU IN FUNDATII CONTINUE, IZOLATE SI SOCLURI CU VOLUM PANA LA 3 MC, INCLUSIV			utilaj	
				transport	
				Total	
10.L	2100957	MC	119,70	materiale	
				manopera	
	BETON DE CIMENT B200 STAS 3622			utilaj	
				transport	
				Total	
11	SP001	MP	760,00	materiale	
				manopera	
	SAPA MECANIZATA DE EGALIZARE 5 CM GROSIME			utilaj	
				transport	
				Total	
12	DB02CC1	MP	760,00	materiale	
				manopera	
	PAVAJ TRAFIC INTENS 10 CM ASEZAT PE BETON			utilaj	
				transport	
				Total	
12.L	20033645	MP	813,20	materiale	
				manopera	
	PAVAJ TRAFIC INTENS			utilaj	
				transport	
				Total	
13	TRB05A13	TONE	195,20	materiale	
				manopera	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE DIRECTA MATERIALE COMODE SUB 25 KG, DISTANTA 30 M			utilaj	
				transport	
				Total	
14	TRB01A15	TONE	195,20	materiale	
				manopera	
	TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC. ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 50 M (PAVELE)			utilaj	
				transport	
				Total	
15	TRA01A25P	TONE	720,00	materiale	
				manopera	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=25 KM			utilaj	
				transport	
				Total	
16	TRA06A50	TONE	287,28	materiale	

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total	
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				Total		
17	TRA02A50	TONE	201,50	materiale		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				Total		
18	TRA01A25P	TONE	72,00	materiale		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				Total		
19	TRA04A47	TONE	72,00	materiale		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				Total		
20	TRA01A50	TONE	304,00	materiale		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				Total		
Cheltuieli directe		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca		2,250%				
TOTAL CHELT. DIRECTE						
Cheltuieli indirecte		Io =		% x To		
Profit		Po =		% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL categorie		Vo =		<u>To+Io+Po</u>		