

Obiectiv: 01 RAR Neamt

LISTA

cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 01 Acoperis

Categorie: 01 Refacere hidroizolatatie

[ron]

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total
1	RCSE42B	MP	1.180,00	materiale manopera utilaj transport	
DESFACERE HIDROIZOLATIE PATRU STRATURI					Total
2	RPCE29B1 asim	BUC	6,00	materiale manopera utilaj transport	
DEMONTARE GURI DE SCURCERE PLUVIALE					Total
3	TRB01A12 asim	TONE	19,00	materiale manopera utilaj transport	
TRANSPORTUL DESEURILOR BITUMINOASE REZULTATE DIN DEMOLARI CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE DISTANTA 20 M					Total
4	TRI1AA01F2 91	TONE	19,00	materiale manopera utilaj transport	
INCARCAREA SI DESCARCAREA PRIN PURTARE DIRECTA A DESEURILOR BITUMINOASE, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN TRANS. PANA LA 10M					Total
5	TRA01A15P	TONE	19,00	materiale manopera utilaj transport	
TRANSPORTUL RUTIER SI DEPOZITAREA DESEURILOR BITUMINOASE REZULTATE DIN DEMOLARI CU AUTOBASCULANTA DIST.=15 KM					Total
6	RPCE29B1	BUC	6,00	materiale manopera utilaj transport	
PROCURARE SI MONTAJ GURI DE SCURGERE PLUVIALE NOI					Total
7	H1B02A2	MP	177,00	materiale manopera utilaj transport	
PREGATIREA SUPRAFETELOR DETERIORATE, REPARATII FISURI					Total
8	IZF01A1	MP	1.180,00	materiale manopera utilaj transport	
AMORSAREA SUPRAFETELOR VERTICALE SI ORIZONTALE					Total
9	IZC05A	MP	1.180,00	materiale manopera utilaj transport	
HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT DE MEMBRANA BITUMINOASA BARUPLAN PVS 3 FLEXIBILITATE LA RECE -15 GRADE					Total

Nr.	Capitolul de lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Total	
10	IZ05A	MP	1.180,00	materiale manopera utilaj transport Total		
HIDROIZOLATIE LA CALD PT. TERASE SI ACOPERISURI CU 1 STRAT DE MEMBRANA BITUMINOASA CU ARDEZIE PVS 4D FLEXIBILITATE LA RECE-15 GRADE						
11	TRB05A15 91	TONE	11,00	materiale manopera utilaj transport Total		
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTARE DIRECTA, MATERIALE COMODE SUB 25 KG DISTANTA PANA LA 10 M						
12	TRB01A12	TONE	11,00	materiale manopera utilaj transport Total		
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE PNEURI INC ASEZARE DESC ASEZARE GRUPA 1-3 DISTANTA 20 M						
13	TRB223F	TONE	11,00	materiale manopera utilaj transport Total		
MANIPULAT MAT SI ELEMENTE PREF CU MACARA PE PNEURI AMPLASA IN POZITIE FIXA SARCINA = 4,001-5,000T						
14	7101	ORE	36,00	materiale manopera utilaj transport Total		
NACELA AUTORIDICATOARE 21-6 SAU 2K-1 CAP 0,3-0,6 TF						
Cheltuieli directe		Material 0,00	Manopera 0,00	Utilaj 0,00	Transport 0,00	Total 0,00
Alte cheltuieli directe						
Contrib. asig. munca 2,25%			0,00			
TOTAL CHELT. DIRECTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte		Io = 7,00% x To				0,00
Profit		Po = 5,00% x (To+Io)				0,00
TOTAL GENERAL categori		Vo = To+Io+Po				0,00

