

LISTA
cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: Executie retea de alimentare cu apa

Categorie: Realizare bransament apa

[ron]

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar	Valoare fara TVA
1	20020322	BUC	1,00	materiale manopera utilaj transport Total	
TEU BRANSARE EF D 125x63					
2	6701120	M	30,00	materiale manopera utilaj transport Total	
TEAVA HDPE D63					
3	20014376	BUC	1,00	materiale manopera utilaj transport Total	
MUFA EF D63					
4	20010259	BUC	2,00	materiale manopera utilaj transport Total	
ROBINET CONCESIE D63					
5	20020484	BUC	2,00	materiale manopera utilaj transport Total	
RACORD COMPRESIE D63 FE					
6	20020485	BUC	2,00	materiale manopera utilaj transport Total	
RACORD COMPRESIE D63 FI					
7	20016150	BUC	1,00	materiale manopera utilaj transport Total	
CONTOR APA DN 32					
8	4113844	BUC	1,00	materiale manopera utilaj transport Total	
REDUCTIE D2"-1"					
9	2803834	BUC	2,00	materiale manopera utilaj transport Total	
TUB DE BETON PENTRU CAMINE CU D 800X1000					
10	1412122205057	BUC	1,00	materiale manopera utilaj transport Total	
PLACA BETON PENTRU CAMINE 1000X1200					
11	20013508	BUC	1,00	materiale manopera utilaj transport Total	
CAPAC DE FONTA PENTRU CAMINE					
12	RP1E04D	BUC	1,00	materiale manopera utilaj transport Total	
PROBA ETANSEITATE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE ALIMENTARE SAU DISTRIBUTIE					
13	RPCB16B+	M	6,00	materiale manopera utilaj transport	
TAIEREA PLACILOR SAU A ELEMENTELOR DIN BETON ARMAT LA CONSOLIDARI CU GROSIMEA >15 CM					

				Total	
14	TSC02D1	100MC	0,45	materiale	
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR PE PNEURI DE 0,12-0,39 MC, CU COMANDA HIDRAULICA, IN PAMANT TARE CU DESCARCARE AUTO				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
15	TSC02D1	MC	2,00	materiale	
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR PE PNEURI DE 0,12-0,39 MC, CU COMANDA HIDRAULICA, IN PAMANT TARE CU DESCARCARE AUTO				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
16	TSA07C1	MC	6,00	materiale	
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN GROPI INDIVIDUALE, PENTRU BETONAREA PROFILELOR I, 100*100*100 CM SI PENTRU LANSAREA TORPILEI LA SUBTRAVERSARE, 150*150*150 TEREN TARE				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
17	TSF02D1	MP	18,00	materiale	
SPRIJINIRI DE MALURI, CU DULAPI DE FAG ASEZATI ORIZONTAL, LA SAPATURI EXECUTATE IN SPATII LIMITATE, AVAND INALTIMEA DE 1.00-1.30 M				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
18	TRA01A20P	TONA	0,50	materiale	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=20 KM				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
19	TSD01C1	MC	2,00	materiale	
IMPRASTIERE CU LOPATA A PAMANTULUI AFÂNAT. STRAT UNIFORM 10-30 CM LA UMPLUTURI IN SANTURI				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
20	W3K05A1	M	30,00	materiale	
EXECUTARE SUBTRAVERSARE PENTRU POZARE CONDUCTA DE PROTECTIE PVC				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
21	RPDC28A	MP	6,00	materiale	
REPARATIE IMBRACAMINTE BETON RUTIER DE CIMENT FLUIDIFIAT+ADITIV SUPER PLASTIFIANT SI COVOR ASFALTIC				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
22	TRA06A15	TONA	19,20	materiale	
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI CU AUTOBETONIERA SI ASFALTULUI				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
23	TRA01A20P	TONA	3,40	materiale	
TRANSPORTUL RUTIER AL MOLOZULUI REZULTAT DIN DESFACERE PAVAJE				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
24	TRA01A10	TONA	6,00	materiale	
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=10 KM				manopera	
				utilaj	
				transport	
				Total	
				MATERIAL MANOPERA UTILAJ	TRANSPORT TOTAL
Cheltuieli directe					
Alte cheltuieli directe					
Contrib. asig. munca		2,250%			
TOTAL CHELT. DIRECTE					
Cheltuieli indirecte		Io :	% x To		
Profit		Po :	% x (To+Io)		
TOTAL GENERAL categorie Vo :To+Io+Po					