

Formular F3

Obiectiv: RAR GIURGIU

LISTA CANTITATI

Obiect: R A R GIURGIU

Categorie: INSTALATIE DE UTILIZARE GAZE NATURALE NOUA DE LA BRANSAMENT LA IMOBIL RAR GIURGIU [ron]

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1. Documente					
1.1	YC01	BUCATA	1,00000		
PROIECT TEHNIC					
1.2	YC01	BUCATA	1,00000		
OBTINERE CONTRACT					
1.3	YC01	BUCATA	1,00000		
VERIFICARE PROIECT TEHNIC					
2. Instalatie ingropata PE Dn40+Manopera					
2.1	DC04B%	M	160,00000		
TAIEREA CU MASINA CU DISCURI DIAMANTATE A BETONULUI RUTIER PE AMBELE PARTI					
2.2	DG05A1	MP	32,00000		
DECAPAREA DE IMBRACAMINTI CU STRATUL PANA LA 20 CM GROSIME, FORMATE DIN BETOANE ASFALTICE					
2.3	TRIAA01C2	TONA	16,00000		
INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG. 2					
2.4	TRA01A10P	TONA	16,00000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
2.5	TSC02B1	MC	31,68000		
SAPATURA MECANICA CU EXCAVATOR PE PNEURI 0.21-0.39 MC, CU COMANDA HIDRAULICA, IN PAMANT CU UMIDITATE NATURALA, DESCARCARE IN DEPOZIT TEREN CATEG. 2					
2.6	TSA04D1	MC	3,52000		
SAPATURA MANUALA DE PAMANT IN SPATII LIMITATE, AVAND SUB 1 M LATIME SI MAXIMUM 4.50 M ADANCIME EXECUTATA CU SPRIJINIRI, CU EVACUARE MANUALS, LA FUNDATII, CANALE, DRUMURI ETC. IN PAMANT CU UMIDITATE NATURALA, ADANCIMEA SAPATURII 0-1.5 M TEREN FOARTE TARE					
2.7	TRIAA01C2	TONA	9,60000		
INCARCAREA PAMANTULUI EXCEDENTAR (TEAVA SI NISIP)					
2.8	TRA01A110P	TONA	9,60000		
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMANTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=10 KM					
2.9	TSD01D1	MC	25,60000		

IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMANTULUI AFINAT, STRAT UNIFORM 10-30 CM GROSIME CU SFARAMARE BULGARI TEREN FOARTE TARE

2.10	TSD04XC	MC	25,60000
------	---------	----	----------

COMPACTAREA CU MAIUL DE MANA A UMPLUTURILOR EXECUTATE IN STRATURI ORIZONTALE SAU INCLINATE LA 1/4, INCLUSIV UDAREA FIECARUI STRAT DE PAMANT IN PARTE, AVAND PAMANT COEZIV 20 CM

2.11	ACA02E01^	M	80,00000
------	-----------	---	----------

TEAVA POLIETILENA DE TIP TERAPLAST PE 80, SDR21 PN6, CU DIAMETRUL CUPRINS INTRE D40X2,0 MM SI D90X4,3 PENTRU APE POTABILE PENTRU CONSUMATORI CASNICI SI INDUSTRIALI CU REZISTENTA LA TEMPERATURI EXTERIOARE DE PANA LA -30 GRADE CELSIUS

2.11.I	20036648	M	80,80000
--------	----------	---	----------

TEAVA DIN POLIETILENA PENTRU GAX dexT=40MM, PN16

2.12	W2H07B1	M	80,00000
------	---------	---	----------

BANDA DE AVERTIZARE GAZ

2.13	ACE08A1	MC	19,20000
------	---------	----	----------

UMPLUTURA IN SANT. LA COND. DE ALIM. CU APA SI CANALIZARE CU NISIP

2.14	TRA01A10	TONA	32,64000
------	----------	------	----------

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.=10 KM

2.15	RPEI07A	BUCATA	1,00000
------	---------	--------	---------

MONTARE ELECTROVANE SI SENZOR GAZ

2.15.L	4802468177	BUCATA	1,00000
--------	------------	--------	---------

ELECTROVANA SI SENZOR GAZ

3. REFACERE BETON RUTIER

3.1	DA14A1	MC	6,40000
-----	--------	----	---------

FUNDATIE DIN BETON DE CIMENT LA STRAZI, ALEI SI PLATFORME CAROSABILE

3.1.L	2100995	MC	6,44000
-------	---------	----	---------

BETON RUTIER BCR 4.5

4. PROBA DEFINITIVA

4.1	IE06B1	BUCATA	1,00000
-----	--------	--------	---------

PROBA DEFINITIVA A INSTALATIEI

Cheltuieli directe

Alte cheltuieli directe

C.A.M 2,25%

TOTAL CHELT. DIRECTE

Cheltuieli indirecte $Io = \% \times To$

Profit $Po = \% \times (To + Io)$

TOTAL GENERAL pe categorii $Vo = To + Io + Po$