

Formular F3**Obiectiv: RAR CENTRUL TEHNIC MERISANI****LISTA CANTITATI****Obiect: CENTRUL TEHNIC MERISANI****Categorie:** Lucrari de bransare electrica**[ron]**

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)	Valoare
1	P1	M	1.725,00		
	TRASARE SI PICHETARE TRASEU				
2	P2	MC	483,00		
	SAPATURA MECANIZATA SANT PENTRU CABLU LA ADANCIME DE 0.8 M				
3	P3	M	1.725,00		
	PREGATIRE, NIVELARE SI CURATARE FUND SANT				
4	P4	MC	172,50		
	FURNIZARE, TRANSPORT SI ASTERNERE NISIP PENTRU PATUL DE CABLU				
5	P5	M	1.725,00		
	POZARE SI DERULARE CABLU SANT				
6	P6	M	1.725,00		
	FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE CABLU ELECTRIC ALUMINIU ARMAT 3X95+50 MP				
7	P7	M	50,00		
	FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE TUB PROTECTIE				
8	P8	M	1.725,00		

FURNIZARE SI MONTARE BANDA AVERTIZOARE "CABLU
ELECTRIC"

9	P9	BUCATA	2,00
---	----	--------	------

FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE CUTII DE
CONEXIUNI/DERIVATIE

10	P10	MC	483,00
----	-----	----	--------

UMPLERE SANT SI COMPACTARE

11	P11	MC	100,00
----	-----	----	--------

INCARCARE, TRANSPORT SI EVACUARE PAMANT EXCEDENTAR

12	P12	M	1.725,00
----	-----	---	----------

REFACERE TEREN DUPA EXECUTIA TRASEULUI

13	P13	SET	1,00
----	-----	-----	------

FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE CONEXIUNI IN CUTIILE
DE DERIVATIE

14	P14	BUCATA	7,00
----	-----	--------	------

FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE TARUS DE
IMPAMANTARE ZINCAT

15	P15	M	25,00
----	-----	---	-------

FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE PLATBANDA ZINCATA
PENTRU IMPAMANTARE

16	P16	BUCATA	2,00
----	-----	--------	------

FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE PIESA DE SEPARATIE
PENTRU LEGAREA PRIZEI LA PAMANT

17	P17	BUCATA	1,00
----	-----	--------	------

LEGAREA INSTALATIEI DE IMPAMANTARE LA TABLOUL
ELECTRIC

18	P18	BUCATA	1,00	
OPRIRE/IZOLARE INSTALATIE IN POSTUL TRAFU,VERIFICARE LIPSA TENSIUNE SI ASIGURAREA ZONEI DE LUCRU				_____
19	P19	BUCATA	5,00	
FURNIZARE , TRANSPORT SI MONTARE TERMINATIE CABLU IN POSTUL TRAFU				_____
20	P20	BUCATA	5,00	
CONECTARE CONDUCTORI IN POSTUL TRAFU				_____
21	P21	BUCATA	10,00	
VERIFICAREA SI ASIGURAREA CONTACTELOR ELECTRICE				_____
22	P22	BUCATA	5,00	
FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE TERMINATIE CABLU LA TABLOUL EXTERIOR				_____
23	P23	BUCATA	1,00	
FURNIZARE, TRANSPORT SI MONTARE TABLOU ELECTRIC EXTERIOR				_____
24	P24	BUCATA	1,00	
FURNIZARE SI MONTARE INTRERUPTOR/PROTECTIE GENERALA 160 A				_____
25	P25	BUCATA	5,00	
CONECTARE CABLU LA TABLOUL ELECTRIC EXTERIOR				_____
26	P26	BUCATA	1,00	
REPUNERE SUB TENSIUNE IN POSTULTRAFU				_____
27	P27	BUCATA	1,00	
MONTAREA SI ETICHETAREA CABLULUI SI A TRASEULUI				

28	P28	BUCATA	1,00
MASURATORI SI VERIFICARI ELECTRICE ALE CABLULUI			_____
29	P29	BUCATA	1,00
PUNERE IN FUNCTIUNE SI PROBE FINALE			_____
30	P30	BUCATA	1,00
MATERIAL MARUNT			_____
31	P31	BUCATA	2,00
TRANSPORT SI DEPLASARE UTILAJE LA/DE LA AMPLASAMENT			_____
32	P32	BUCATA	3,00
TFURNIZARE, MONTARE SI CABLARE CORP DE ILUMINAT EXTERIOR PE STALP COMPLET ECHIPAT			_____
Cheltuieli directe			
Alte cheltuieli directe			
C.A.M		2,25%	
TOTAL CHELT. DIRECTE			
Cheltuieli indirecte $Io = \% \times To$			
Profit $Po = \% \times (To+Io)$			
TOTAL GENERAL pe categorii $Vo = To+Io+Po$			